

## AB Bispebjerg, brugsvandsinstallation



**Bygherre** AB Bispebjerg  
**Bygherrekontakt** Chr. Sørensen  
**Kunde** AB Bispebjerg

**Ydelser** Byggeledelse, Projekteringsledelse, Tilsyn  
**Entrepriseform** Hovedentreprise  
**Honorarsum** DKK 400.000  
**Omfang** 12.000 m<sup>2</sup>  
**Projektperiode** 01/2014-06/2015

### AB Bispebjerg – Projekt for udskiftning af brugsvandsinstallationer

#### Udskiftning af brugsvandinstallationer

MOE har for bygherren AB Bispebjerg udarbejdet projekt for udskiftning af alle brugsvandinstallationer i kældre og i boliger. Det eksisterende brugssandvanlæg udført i galvaniserede rør var nedslidt og tjenelig til udskiftning. Nyt brugsvandaglæg er udført i rustfrit stål, og projektet blev udbudt i en indbudt VVS-hovedentreprise, som indeholdte alle arbejder; VVS-installationer, el-arbejder, tilhørende bygningsarbejder og asbestsanering.

Projektet blev udformet således at arbejderne kunne gennemføres til mindst mulig gene for beboerne.

Arbejderne blev udført mens boliger var beboet, og brugssandvanlæg var i drift. Bade- og toiletvogn var opstillet i gårdareal ved køkkentrapper, således at kun en opgang ad gangen var uden koldt og varmt vand i dagtimerne. Projektet blev gennemført indenfor den aftalte tidsplan og indenfor den aftalte økonomiske ramme.

(Resultatet er at det kolde brugsvand nu er koldt og det varme er varmt, endda i rigelige mængder)

#### MOE's ydelser

Alle ingeniørarbejder indenfor VVS, El og asbestsanering